

Commune de Essomes sur Marne

Zone route de Bourbetin

Reprise superficielle de la chaussée

Détail estimatif DCE

<i>n° des prix</i>	<i>Désignation</i>	<i>Unité</i>	<i>quantité</i>	<i>prix unitaires</i>	<i>total HT</i>
	Opérations préalables				
	INSTALLATION DE CHANTIER , SIGNALISATION et SECURISATION DU CHANTIER la valeur de cette prestation n'est pas rémunérée par un prix spécial mais réputée être incluse dans l'ensemble des prix unitaires de l'ouvrage				
	cette prestation comprends l'installation d'une base vie , le stockage des matériaux, les cabanes de chantiers réglementaires (toilettes,réfectoires,salle de réunion...),les clotures,aménagement du site ,repliement...Ainsi que l'ensemble des panneaux de chantier nécessaire à la protection et sécurisation réglementaire (VC et RD) et riverarin , <u>alternat par feux pendant la durée du chantier et mise en place d'une déviation</u> ,déplacement et repliement du matériel ...				
	Réalisation du revêtement de chaussée et accotement				
300,00	Fourniture et mise en oeuvre de grave pour reprofilage d'accotement				
	La tonne	Tonne	100		
400,00	Fourniture et mise en oeuvre d'enrobés pour reprofilage de rive en enrobés noirs fins 0/6				
	La tonne	Tonne	100		

500,00	Enrobé sur chaussée BBSG 0/10			
	La tonne	Tonne	380	
600,00	Curage de fossé et dérasement			
	Le ml	ml	100	
700,00	Remise à niveau d'ouvrage de chaussée type chambre/regard/BAC,,,			
	L'unité	unité	15	

Total HT	
TVA 20 %	
Total TTC	

Lu et accepté le l'entrepreneur soussigné
à le

Lu et accepté le Maitre d'Ouvrage soussigné
à le