

# Essomes sur Marne

## Détail estimatif et BPU DCE

### ECF rue du Maquis

| n° des prix                     | Désignation   | Unité        | quantité | prix unitaires | total HT |
|---------------------------------|---|--------------|----------|----------------|----------|
| <b>A: TRAVAUX PREPARATOIRES</b> |   |              |          |                |          |
| <b>100,00</b>                   | <b>BALISAGE DES ITINERAIRES DE DEVIATION</b>  |              |          |                |          |
|                                 | Comprenant les demandes d'arrêtés écrites, la fourniture, la pose, la dépose en fin de chantier, la maintenance pendant la durée des travaux (de l'ensemble des panneaux réglementaires)  |              |          |                |          |
|                                 | Pour un chantier de 3 jours ouvrables   |              |          |                |          |
|                                 | Prix de cette prestation implicitement compris dans l'ensemble des prix unitaires ci-dessous  |              |          |                |          |
| <b>C: VOIRIE</b>                |   |              |          |                |          |
| <b>200,00</b>                   | <b>COUCHE DE ROULEMENT</b>  |              |          |                |          |
|                                 | Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes sujétions d'exécution et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.  |              |          |                |          |
|                                 | le mètre carré  |              |          |                |          |
| <b>200,01</b>                   | le mètre carré d'enduit coulé à froid bicouche 0/6 (ECF), les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et après la réalisation, protection des ouvrages par calfeutrement, ...)  | <b>M2</b>    | 2220     |                |          |
|                                 | le mètre carré  |              |          |                |          |
|                                 | PRIX :  |              |          |                |          |
| <b>200,02</b>                   | la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6 pour rebouchage de nids de poule et reprofilage de chaussée avant enduit, y compris la fourniture, le transport, la mise en oeuvre, régalinge, et compactage avec <u>préparation préalable (sciage, piochage, balayage des trous et rabotage si nécessaire)</u> , ce prix s'applique pour une mise en place à la main | <b>TONNE</b> | 15       |                |          |
|                                 | PRIX :  |              |          |                |          |
| <b>300,00</b>                   | <b>REALISATION DE MARQUAGE ROUTIER</b>  |              |          |                |          |
| <b>300,01</b>                   | Ce prix rémunère le prémarquage, le marquage à la résine à froid routière blanche et toutes suggestions à la bonne réalisation du marquage de bande de 0,10   | <b>MI</b>    | 900      |                |          |
|                                 | PRIX :  |              |          |                |          |

|        |  |    |     |  |  |
|--------|--|----|-----|--|--|
| 300,02 | Ce prix rémunère le prémarquage,le marquage à la résine à froid routière blanche et toutes suggestions à la bonne réalisation du marquage de passage stop,zébra,passage piéton | M2 | 200 |  |  |
|        | PRIX :   |    |     |  |  |
| 300,03 | Ce prix rémunère le prémarquage,le marquage à la résine à froid routière blanche et toutes suggestions à la bonne réalisation du marquage de pictogramme cycliste et piéton    | U  | 10  |  |  |
|        | PRIX :   |    |     |  |  |
| 400,00 | <b>FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE</b>   |    |     |  |  |
|        | Ce prix rémunéré la fourniture et la pose par scellement du panneau type CL 2 gamme moyenne pour RD et mat rond acier galvanisé suivant CCTP                                   | U  | 4   |  |  |
|        | PRIX :   |    |     |  |  |

|          |
|----------|
| Total HT |
| TVA 20 % |

|           |
|-----------|
| Total TTC |
|-----------|